KM SOLAR
DIN SOLCELLELEVERANDØR

SOLCELLEANLÆG TIL DEN GRØNNE PROFIL…

Udnyt solens energi – vi hjælper dig

Solceller er en god investering både til private, erhverv og industri. Du kan opnå besparelser på el-regningen, og gør samtidig et miljøbevidst og bæredygtigt valg.

Hos Km Solar ApS får du den bedste rådgivning i valg af solcelleanlæg.

Solcellepakker fra Km Solar ApS er med monokrystalinske celler med sort ramme til montering på betontegl og eternittag.

Selvmontage pris **36.495, -** inkl. moms

Hybrid solcellepakke 2,940 kWp med 5,12 kW batteri (1, række stående)

Denne solcellepakke indeholder følgende:

- 7 stk. Solcellepanel 420W Sort ramme (JAsolar)
- 1 stk. Inverter hybrid 3,6KW, model RHI-3.6k-48ES-DC (Solis)
- 1 stk. Måler 3 faset EPM Function <40kW (3 x CT) (Solis)
- 1 stk. Batteri Pelio-L-5.12KW/48V (Pylontech)
- 1 stk. Pelio-Installation beslag + Wifi stik (Pylontech)
- 2 stk. Solcelleskinne 440 cm., type S01 (Schletter-Group)
- 2 stk. Solcelleskinne 376 cm., type S01 (Schletter-Group)
- 2 stk. Skinnesamler, type S02 (Schletter-Group)
- 14 stk. Ansatsskrue 200mm rustfri, type S03 (Schletter-Group)
- 14 Stk. Skinnebeslag, type S04 (Schletter-Group)
- 12 stk. Mellembeslag sort eloxerede, type S06 (Schletter-Group)
- 4 stk. Endebeslag sort eloxerede, type S07 (Schletter-Group)
- 50 meter solcellekabel 1x4 mm2
- 2 stk. MC4 han-stik
- 2 stk. MC4 hun-stik

For bestilling ring til Kenneth på tlf. 22 28 80 99 eller send ham en e-mail til kd@kmsolar.dk

Med denne 2,94 kWp (kilowatt peak) Hybrid solcellepakke til eternittag og betontegl, får du alt, hvad du skal bruge til installationen. Solcellepakken giver dig en estimeret årlig produktion på 2823 kWh ved en hældning på 38 grader mod syd.